

1. NAZWA INWESTYCJI:

„Wymiana pokrycia dachowego prezbiterium oraz rynien na zabytkowym kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca pana Jezusa”

2. INWESTOR:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku. Siedlisko 19, 64-980 Trzcianka, NIP: 763 191 24 41, REGON: P-040035042

3. REPREZENTANT INWESTORA:

Ks. Konrad Gruda – Proboszcz, Siedlisko 19, 64-980 Trzcianka,
tel. +48 67 307 03 24, tel. kom. +48 668 002 402, e-mail: konradgruda@wp.pl

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Siedlisko 19, działka ewidencyjna nr 302.

5. PROJEKTOWANY ZAKRES RZECZOWY ROBÓT DO WYKONANIA:

a). Kościół:

- Demontaż rur spustowych nienadających się do ponownego montażu
- Demontaż rynien nienadających się do ponownego montażu
- Naprawa i regulacja spadków opierzeń blacharskich
- Wymiana haków rynnowych
- Montaż rynien tytanowo-cynkowych
- Montaż haków rur spustowych
- Montaż rur spustowych tytanowo-cynkowych

b). Prezbiterium:

- Rozebranie gąsiorów dachowych
- Rozebranie dachówki karpiówki
- Demontaż lat, kontrłat, deskowania
- Impregnacja konstrukcji drewnianej
- Instalacja Ekranu wiatroizolacyjnego
- Montaż nowych (zaimpregnowanych) lat, kontrłat, deskowania
- Montaż opierzeń blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej
- Montaż haków rynnowych
- Montaż rynien z blachy tytanowo-cynkowej
- Montaż haków do rur spustowych
- Montaż rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
- Ułożenie dachówki karpiówki

c). Uwaga!

- Rynny, rury oraz opierzenia wykonać z blachy tytanowo-cynkowej
- Do impregnacji wszystkich elementów drewnianych proponuję użycie środka: FOBOS M4 lub innego o takich samych właściwościach.

d). Inne prace towarzyszące:

- Wywiezienie gruzu i złomu
- Utylizacja gruzu i złomu

6. TERMIN REALIZACJI – KONIEC PRAC: 10 PAŹDZIERNIK 2024r.



ks. Konrad Gruda

PROBOSZCZ

Gruda